Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel./fax: (16) 631-30-58, 631-30-64, 631-34-43
e-mail: crrhoryniec@krus.gov.pl

Horyniec-Zdrój, dn. 10.07.2019r.

Zawiadomienie

Dotyczy: postępowania o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę i montaż klimatyzatorów wraz z instalacjami z dnia 05.07.2019 roku.

W związku z pytaniami dotyczącymi w/w postępowania tj:

1. W zapytaniu ofertowym jest informacja, że Wykonawca w cenie oferty zapewni: dostawę i montaż przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacją, gwarancję , serwis. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie dokumentację oraz co powinno chodzić w jej skład? Chodzi o dokumentację powykonawczą instalacji klimatyzacji czy dokumentację projektową wykonawczą instalacji klimatyzacji ?
2. W zapytaniu ofertowym jest informacja, że Wykonawca w cenie oferty zapewni: dostawę i montaż przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacją, gwarancję , serwis. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie serwis? Chodzi o naprawę urządzeń w przypadku awarii czy wykonywanie przeglądów okresowych serwisowych w okresie gwarancji? Jeśli chodzi o przeglądy okresowe serwisowe proszę powiedzieć ile razy w roku należy je wykonywać.
3. W zaproszeniu do składania ofert jest informacja, że do oferty musi być załączony podpisany wzór umowy. Czy nie powinno być zaparafowany wzór umowy? Wykonawca nie może podpisać wzoru umowy skoro nie wie w jakim dniu będzie umowa podpisywana. Proszę o wyjaśnienie.
4. W specyfikacji cenowej w poszczególnych pozycjach ujęte są wentylatory wiszące , chłodnice powietrza. Powinno być klimatyzatory. Proszę o wyjaśnienie.
5. Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie 058 (dział żywienia)?
6. Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
7. W OPZ jest informacja o odprowadzeniu skroplin z jednostek zewnętrznych, ale nie ma mowy odprowadzeniu skroplin z jednostek wewnętrznych. Proszę w takim razie powiedzieć gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdej z 6 jednostek wewnętrznych?
8. W OPZ jest informacja o odprowadzeniu skroplin z jednostek zewnętrznych, ale nie ma mowy odprowadzeniu skroplin z jednostek wewnętrznych. Proszę w takim razie powiedzieć czy skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdej z 6 jednostek wewnętrznych?
9. Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?
10. W OPZ ujęty jest przewód YDY 5x2,5. Do czego będzie ten przewód służył skoro jednostki zewnętrzne są jednofazowe? Proszę o wyjaśnienie.
11. Proszę podać odległość istniejącej tablicy TR od każdego z 6 klimatyzatorów.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel./fax: (16) 631-30-58, 631-30-64, 631-34-43
e-mail: crrhoryniec@krus.gov.pl

12. W OPZ jest informacja, ze obwody zasilania jednostek 1-fazowych wykonać przewodem OWY 5x2,5. Do czego ten przewód będzie służył wszystkie urządzenia będą 1-fazowe? Chodzi o przewód sterowniczy między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną ?
13. Zamawiający wymaga aby obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym. Czy dla każdego układu klimatyzacji ma być osobny wyłącznik różnicowoprądowym czy dopuszcza się wspólny wyłącznik różnicowoprądowym dla kilku klimatyzatorów?
14. Zamawiający wymaga aby obwody zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym . Czy dla każdego układu klimatyzacji ma być osobny wyłącznik nadprądowy czy dopuszcza się wspólny wyłącznik nadprądowy dla kilku klimatyzatorów ?
15. Proszę o udostępnienie rzutów każdego z pomieszczeń, w których montowana będzie klimatyzacja.
16. Czy Zamawiający posiada w/w rzuty w formacie * dwg?
17. Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?
18. Ile wolnych pól mają rozdzielnie TR, z których należy zabezpieczyć klimatyzatory ?
19. Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 6 klimatyzatorów
20. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 6 klimatyzatorów
21. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 6 klimatyzatorów (relacji rozdzielnia - jednostka wewnętrzna i relacji źródło rozdzielnia - jednostka zewnętrzna).
22. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 Chodzi o dokumentację powykonawczą instalacji klimatyzacji.

Ad.2 Chodzi o przeglądy serwisowe w okresie gwarancji 2 razy w ciągu roku w miesiącach kwiecień i październik.

Ad.3 W dniu otwarcia i wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi o wyborze i zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy do trzech dni roboczych od dnia wyboru oferty.

Ad.4 Klimatyzatory.

Ad. 5 Parter pomieszczenie 058 (dział żywienia),

Ad. 6 Jednostki zewnętrzne należy zamontować na elewacji budynku.

Ad. 7 Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz przyłączając do rury odprowadzającej skropliny od jednostki zewnętrznej.

Ad. 8 Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie z zachowaniem spadków.

Ad. 9 Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach.

Ad. 10 Przewód posłuży do rozbudowy w kolejnych etapach.

Ad. 11 Do pom. 058(żywienie)- ok. 40mb, pom. 146 – ok. 37mb, pom. 315- ok. 32mb, pom. 058,059 (basen)- ok. 21mb.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przewodów OWY 5x2,5 lub OWY 3x1,5.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wspólnego włącznika różnicowoprądowego.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wspólnego wyłącznika naprądowego dla kilku klimatyzatorów.

Ad. 15 Rzuty pomieszczeń w ilości 4 szt. będą zamieszczone jako załącznik w modyfikacji Zapytania ofertowego na stronie internetowej.

Ad. 16 Zamawiający nie posiada rzutów w formacie dwg.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel./fax: (16) 631-30-58, 631-30-64, 631-34-43
e-mail: crrhoryniec@krus.gov.pl

Ad. 17 W cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. Przeglądy należy wykonywać 2 razy w ciągu roku.
Ad. 18 Rozdzielnie TR dla pomieszczeń 058 i 059 (basen) mają 2 pola wolne. Natomiast w rozdzielniach TR dla pomieszczeń 058(żywienie) ,146 i 315 należy dołożyć listwę.
Ad. 19 Orientacyjna długość instalacji chłodniczej klimatyzatorów: pom. 058 (żywienie) – ok. 7mb, pom. 146 – ok. 9mb, pom. 315 – ok. 12mb, pom.058 i 059 (basen) – ok. 11mb.
Ad. 20 Orientacyjna długość instalacji odprowadzenia skroplin dla klimatyzatorów : pom. 058 (żywienie) – ok. 7mb, pom. 146- ok. 9mb, pom. 315 – ok. 12mb, pom. 058 i 059 (basen) – ok 10 mb.
Ad. 21 Orientacyjna długość instalacji elektrycznej dla klimatyzatorów: pom. 058 (żywienie) – ok. 40mb, pom. 146 – ok. 36mb, pom. 315 – ok. 31mb, pom. 058 i 059(basen) – ok. 32mb.
Ad. 22 Ściany wykonane są z cegły palonej szczelinowej. Sufit wykonany jest z płyt kanałowych żelbetowych. Konstrukcja nośna słupowo-ryglowa.

Zamawiający wydłuża :

- termin składania ofert do dnia 15.07.2019r. do godziny 11:00.

W przypadku przesyłania oferty w wersji elektronicznej, podpisana oferta powinna zostać zeskanowana i zapisana w formacie PDF. Następnie plik powinien zostać skompresowany do formatu ZIP lub RAR oraz zabezpieczony przed otwarciem hasłem. Wykonawca przesyła Zamawiającemu, hasło do otwarcia pliku pocztą elektroniczną nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert i nie później niż do godz. 12:00 dnia 15.07.2019 r.

- termin wykonania zamówienia do 31.07.2019rok.

Dyrektor
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu-Zdroju
Marta Langner